

条 件 明 示 書					
工事番号	令和2年度	工事名	加太開発整備事業(2号用地)造成工事		和歌山県土地開発公社
	加整 第2号	場所	和歌山市 加太 地内		事務局
項目		条件	現場条件	対策など特記事項	
(1) 工程関係		1	工程関係	本件工事は、コスモパーク加太に新たに企業が進出決定したことに伴い造成工事、を行う事をことを目的としています。近隣地では、既に建築工事が始まっているため、建築工事との工程調整が必要となります。	
		2	工程関係	造成地南側には、既発注のボックスカルバート設置工事及び下水管敷設工事が、ありこの工事との工程調整も必要となります。	
		3	工程関係	和歌山市長の開発許可が降りてからの現場着手となります。	
(2) 用地関係		1	その他	和歌山市の開発許可同意事項の1つである「申請区域は杭で明示」することになっていますから北側法面部分には、境界に「木杭を設置して下さい。	
(3) 支障物件関係		1	その他	地中には支障物件は無いと思いますが、かつての閑空土取り工事において活用した資材等が埋設している可能性が、ありますので出土した場合には監督員との協議をお願いします。	
(4) 周辺環境		1	その他	関係自治会等へは事前に当方より説明済みです。施工に際しては、関係自治会住民等に影響が及ばないように留意願います。	
		2	その他	工事中の防塵対策は、万全を期して下さい。工事場所北側には、消防学校がありますので砂埃を立てないように対策を立てて下さい。	
(5) 安全対策関係		1	その他	工事に伴う濁水対策は万全を期して下さい。大雨が予測され濁水がコスモパーク加太外へ流出する恐れが懸念された場合には、速やかに対応を行っていただき、その旨を監督員に報告願います。	
(6) 公害対策関係		1	その他	環境対策型機械の積極利用に努めるなどして、環境への配慮をお願いします。	
(7) 品質及び技術管理関係について		1	その他	施工基準及び品質基準につきましては、和歌山県の土木工事施工監理基準に準じてください。また、市の盛土基準で30cm毎に転圧をし転圧の厚さ等の施工写真を残して下さい。	
(8) その他		1	図面・数量について	現場着手前に図面・数量の照査を行い、現場と相違がある場合には、朱書き修正のうえ、監督員に提出して下さい。事前測量を必ず実施して下さい。	
		2	設計変更について	最終積算の時期については、当方の都合により、契約工期末1ヶ月とさせて頂きます。それまでに、精算に必要な書類(図面・数量計算書など)の提出をお願いします。	
		3	工事記録について	工事完成図書の作成方法は、和歌山県写真監理基準に準じて下さい。	
		4	その他	造成箇所は、フッ素の指定区域になっていますから、区域外に出ることの無いように造成を行って下さい。	
		5	その他	法面の緑化は、試験をしてから実施して下さい。	

※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。

※2 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。

※3 その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

工事番号 令和2年度 加整 第2号
工 事 名 加太開発整備事業(2号用地)造成工事
工事場所 和歌山市 加太 地内

特 記 仕 様 書

和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」
を特記仕様書とします。

(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>)