

条 件 明 示 書					
工事番号	令和2年度	工事名	加太開発整備事業(3・4号用地)水路改修工事		和歌山県土地開発公社
	加整 第3号ー3	場所	和歌山市 加太 地内		事務局
項目		条件	現場条件	対策など特記事項	
(1) 工程関係		1	工程関係	本件工事は、コスモパーク加太に新たに企業が進出決定したことに伴い水路改修・管理用通路の整備(3号用地)管理用通路の整備(4号用地)工事を行う事をことを目的としています。近隣地では、既に建築工事が始まっているため、建築工事との工程調整が必要となります。	
		2	工程関係	上記建築工事の他に北側で造成工事、既発注のボックスカルバート設置工事が、ありこの工事との工程調整も必要となります。また、展望台に通じる道路には、防火水槽設置工事も予定されていますので、この工事との工程調整が必要となります。	
		3	工程関係	和歌山市長の開発許可が降りてからの現場着手となります。許可が下りるのは5月(予定)となっていますが、許可が延びる可能性があります。	
(2) 用地関係		1	その他	和歌山市の開発許可同意事項の1つである「申請区域は杭で明示」することにしていますから管理用通路(3・4号用地)整備完了後に境界明示のための木杭を設置願います。	
(3) 周辺環境		1	その他	関係自治会等へは事前に当方より説明済みです。施工に際しては、関係自治会住民等に影響が及ばないように留意願います。	
(4) 安全対策関係		1	その他	斜面水路の改修においては、急勾配となっていますから転落等に注意して下さい。また、斜面下には県道粉河加太線があり、通行車両・通行人には掘削による転落石、資材の転落により事故が、発生しないように注意して下さい。	
		2	その他	工事に伴う濁水対策は万全を期して下さい。大雨が予測され濁水がコスモパーク加太外へ流出する恐れが懸念された場合には、速やかに対応を行っていただき、その旨を監督員に報告願います。	
(5) 公害対策関係		1	その他	県道粉河加太線を通る工事車両については、以下の事項について、近隣自治会との取り決めとなっていますので、厳守して下さい。 ①粉河加太線から信号を斜めに入って登り口までの間の片側一車線の道路は、時速30km以下で走行すること ②登り口から防音壁が終わるまでの区間は、中央分離帯側を走行すること。	
		2	その他	環境対策型機械の積極利用に努めるなどして、環境への配慮をお願いします。	
(6) 品質及び技術管理関係について		1	その他	施工基準及び品質基準につきましては、和歌山県の土木工事施工監理基準に準じてください。	
(8) その他		1	図面・数量について	現場着手前に図面・数量の照査を行い、現場と相違がある場合には、朱書き修正のうえ、監督員に提出して下さい。事前測量を必ず実施して下さい。	
		2	設計変更について	最終積算の時期については、当方の都合により、契約工期末1ヶ月とさせていただきます。それまでに、精算に必要な書類(図面・数量計算書など)の提出をお願いします。	
		3	工事記録について	工事完成図書の作成方法は、和歌山県写真監理基準に準じて下さい。	

- ※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。
- ※2 対策案については、想定事項を記載。 最終は監督職員との協議により決定するものとする。
- ※3 その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

工事番号 令和2年度 加整 第3号－3
工 事 名 加太開発整備事業(3・4号用地)水路改修工事
工事場所 和歌山市 加太 地内

特 記 仕 様 書

和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」
を特記仕様書とします。
(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>)